



PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
STRUTTURE IN LEGNO PRETAGLIATE
EDIFICI IN BIO-EDILIZIA
EDIFICI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

C & G Snc di Chiodega Claudio e Galante Massimo
Via Roma, 134 - 38083 CONDINO (TN)
P.IVA 01837580222
Tel: 0465/622142 Fax: 0465/621268
info@ceg-snc.com
www.ceg-snc.com

COMUNE DI CONDINO
Prot. 0006582/A del 05/11/2015
Class. 4.2



Condino, 26 agosto 2015

Spettabile
COMUNE DI CONDINO

38085 - Condino (Tn)

Oggetto:	Offerta per fornitura e posa in opera di tettoia in legno
Offerta n°:	00279/15
Riferimento:	Tettoia presso sede Alpini
Ubicazione cantiere:	Condino presso sede Alpini
Validità offerta:	

A seguito di Vostra cortese richiesta, con la presente siamo a proporVi quanto segue per la fornitura e posa in opera di tettoia eseguita presso la vostra sede di Condino, da realizzarsi nelle misure come da disegni allegati.

1. ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE:

Fornitura e posa in opera di orditura principale e secondaria della tettoia, eseguita con travi in legno lamellare di abete con classe di resistenza conforme alla norma UNI EN 1194, a sezione costante, con facce a spigolo smussato delle dimensioni previste dai calcoli statici, prodotte in stabilimento in possesso di certificazioni di idoneità alla produzione conformemente alla UNI EN 14080, come previsto dalle vigenti Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC 2008)

Orditura primaria della copertura costituita da:

- Trave a muro avente sezione mm 120*200;
- Banchina avente sezione mm 160*280;
- Pilastrini aventi sezione mm 200*200;

Orditura secondaria della copertura, costituita da:

- Correntini della copertura aventi sezione mm 100*160;

Tutte le giunzioni fra orditura secondaria e orditura primaria verranno eseguite con incastri a coda di rondine e viti di serraggio autofilettanti tipo "torx".

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per tutte le lavorazioni necessarie atte a dare il lavoro finito a regola d'arte.

Il materiale verrà fornito tutto pretagliato in kit di montaggio e sarà trattato con una mano di impregnante protettivo all'acqua, marca "Adler" colore a scelta fra quelli della nostra gamma. Compresa la fornitura di "bicchieri" per il fissaggio dei pilastrini a terra, escluso manufatti in c.a. di fondazione.

2. PERLINATO IN LEGNO DI ABETE:

Fornitura e posa in opera di assito eseguito in perline di abete rosso piallate e maschiate, dello spessore nominale di mm. 20 e larghezza mm. 150, trattate con una mano di impregnante protettivo all'acqua, marca "Adler" colore a scelta fra quelli della nostra gamma.

3. REALIZZAZIONE DI PACCHETTO DI COPERTURA:

- Fornitura e posa in opera di guaina bituminosa, costituito da tessuto non tessuto in polipropilene, posato a secco sopra il perlinato con giunti sovrapposti di minimo cm 10 e fissato allo stesso mediante graffatura.
- Cantinelle in legno di abete rosso mm 25x50 per areazione tegole, disposte lungo la linea di massima pendenza in corrispondenza dei correntini e fissate al sottostante tavolato.
- Listelli per aggancio tegole in legno grezzo di abete rosso mm 40x50;

4. MANTO DI COPERTURA:

Fornitura e posa in opera di manto di copertura, realizzato in tegole di laterizio tipo Marsigliese nella misura di 14.5 pz/mq. compreso taglio e sfrido.

Sono pure comprese le opere da lattoniere, quali canale di gronda, sbarrini, converse, e tubo pluviale compreso curve fino a terra.

5. **ESECUZIONE DI OPERE MURARIE:**

Formazione di n° 2 plinti in cemento armato aventi dimensioni di cm. 50 x 50 h. 40, compreso scavo e reinterro; chiusura finestra esistente in facciata mediante tamponamento con mattoni, intonaco, pittura e quanto altro necessario per ripristinare la facciata.

*La nostra migliore offerta per la fornitura e la posa in opera della tettoia, fino al manto di copertura, con i materiali e le modalità come sopra descritto fino al punto 4, franco cantiere,
è A CORPO di € 5100,00 (Cinquemila cento/00) euro, per mq 25,50 circa.*

Sono compresi nel presente preventivo:

- Rilievo in loco e progettazione della struttura;
- Trasporto del materiale in cantiere;
- Tutta la ferramenta necessaria per il corretto assemblaggio della struttura;
- Opere murarie come sopra descritte.

Sono esclusi dal presente preventivo:

- La fornitura di corrente elettrica;
- Relazione di calcolo strutturale, eventualmente quantificata a parte;

Precisando che la nostra azienda impiega esclusivamente materiali strutturalmente e qualitativamente certificati, nel ringraziarVi per averci interpellato, cogliamo l'occasione della presente per porgere i nostri migliori saluti.

C. & G. s.n.c.
Copertura in legno
Via Roma, 124 - Tel. 0455.6221142
CONDINO (TN)
Partita IVA 01837580222

Allegato alla determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 138 dd. 11.11.2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Butterini geom. Pietro